

## UIC60 預力混凝土軌枕 18,000PC 備註條款

- 一、 本案預埋鋼肩及製造樣品所需鋼肩數量 72,024PC(軌枕 18,000PC+軌枕 6PC〔試驗用〕)\*4(每 PC 軌枕有 4PC 鋼肩)。
- 二、 驗收地點：完成製作之成品存放於立約商場所，經本公司驗收合格後，於通知次日起 30 日內，立約商應負責將成品運至本公司指定各交貨地點(裝、卸及運送費用由立約商負責)，運途與裝卸過程如發生損壞或滅失責任均由立約商承擔。
- 三、 經驗收合格之軌枕裝運堆置時，上下兩層軌枕之鋼肩間應放置木條做為緩衝材，木條高度應高於鋼肩突出軌枕面之高度，以免上層軌枕因支撐不穩而翻落，若有斷裂，應無償更換。運達本公司用料地點後如發現軌枕有明顯製造上之缺失或斷裂時，立約商應負責調換完成之軌枕並負責運送置用料地點，所有費用由立約商負擔。

#### 四、 預計交貨地點：

地點	交貨總數(PC)	交貨地址
桃園所轄區及八堵所轄區	17,000	桃園所轄區及八堵所轄區
後庄車站	1,000	高雄市大寮區後庄里民慶街 9 號

#### 五、 保證金：本案得標廠商應繳納之保證金如下：

撥借試裝軌枕用鋼軌與配件(UIC60：短鋼軌〔約 5M〕2 支、橡膠墊 12 片、尼龍絕緣座 24 片及扣夾 24 個)之保證金\$26,238，於用畢歸還本公司後無息發還(如不須撥借，本項得免繳)。計算方式如下(參考各材料前購案決標價)：

$$(\$2,350*5*2)+(\$42*12)+(\$7.1*24)+(\$86*24)=\$26,238.4\div \$26,238$$

- 六、 本公司撥借之鋼軌與配件，立約商於上列保證金繳納後，應至本公司供應廠或其他指定存置地地點載運，領用時裝卸及運輸費由立約商負擔，並負保管責任。

(以下空白)